

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021

г. Мичуринск

№ 1365

Об утверждении проектной документации объекта: «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области»

Рассмотрев проектно-сметную документацию по объекту: «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области», в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Мичуринска Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту: «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области», согласно оптическому носителю (компакт-диск), разработанную обществом с ограниченной ответственностью «Нижегородгипротранс» со следующими основными технико-экономическими характеристиками объекта ремонта:

- классификация сооружения-автомобильный путепровод с подходами, класс КС-2, уровень ответственности-нормальный (ГОСТ 27751-2014);
- категория участка дороги-магистральная улица общегородского значения;
- длина ремонтируемого участка автодороги (включая длину путепровода)-533м;
- число полос движения-2;
- ширина проезжей части-11,1-12,6 м;
- габарит путепровода по ширине-Г-9,1-10,1 м;
- длина путепровода (по оси проезжей части)-238,8м;
- схема путепровода-7х18,00+3х16,76+32,34+16,76;
- нормативная временная вертикальная нагрузка-А11, НК-80;
- тип дорожной одежды-капитальный;
- вид покрытия-асфальтобетон;
- дорожное ограждение на путепроводе-парапетного типа;
- разборка конструкций:
- бетонных и железобетонных-816 м3;
- металлических-29т;
- дорожная одежда путепровода-1750 м2;
- устройство новых конструкций:

- из сборного бетона и железобетона-54,2м3;
- монолитных бетонных и железобетонных-700м3;
- металлических-59,1т;
- восстановление дорожных одежд:
- проезжая часть путепровода-2160м2;
- трогуары путепровода-490м2;
- служебные проходы путепровода-200м2;
- проезжая часть подходов-2480 м2;
- обочины подходов-1570 м2;
- ремонт и восстановление железобетонных конструкций:
- масса сухих ремонтных бетонных смесей-202,5 т;
- продолжительность ремонта-7 месяцев;
- общая сметная стоимость в текущих ценах второго квартала 2021 года – 226083630,0 (двести двадцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи шесть-сот тридцать) рублей (в том числе НДС 20 %), в том числе:
  - ремонтно-строительные и монтажные работы - 206992260,0 (двести шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят) рублей;
  - оборудование - 474410,0 (четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей;
  - прочие -18616960,0 (восемнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская правда» и сетевом издании «РИА «ТОП68» ([www.top68.ru](http://www.top68.ru)).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Самылину М.А.

Глава города Мичуринска  
Тамбовской области

М.В. Харников